K O N S T R U K C J A N A W I E R Z C H N I Skala 1 : 25

Przekrój A – A

parking

jezdnia manewrowa



OBRZEŻE BETON 8x30x100CM

PODSYPKA CEM–PIASK. GRUB. 5 CM

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GRUB. 6 CM

PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA GRUB. 4 CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY (OPORNIK) O WYM. 15x25x100 CM

PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 5 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 5 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 8 CM KOLOR SZARY
PASY WYZNACZAJĄCE STANOWISKA PARKINGOWE Z KOSTKI KOLORU CZARNEGO

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 8 CM KOLOR SZARY

PODSYPKA CEM–PIASK. GR. 4 CM

PODSYPKA CEM–PIASK. GR. 4 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BET. C8/10 GR. 16 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BET. C8/10 GR. 16 CM

PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB POSPÓLKI GRUB. 15 CM

PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB POSPÓLKI GRUB. 15 CM

FOLIA PE GRUB. 0,5 MM

ZAGĘSZCZONY ISTNIEJĄCY GRUNT O WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZAGĘSZCZENIA Is – 0,97

ZAGĘSZCZONY ISTNIEJĄCY GRUNT O WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA ZAGĘSZCZENIA Is – 0,97

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH PIOTR ŚLOTAŁA

Pracownia Projektowa www.piotrslotala.pl
Architekt Piotr Ślotała biuro@piotrslotala.pl
ul.Długosza 25A/44 NIP: 764–210–47–91
60–556 Poznań REGON: 570794270
tel. kom. 609 439 462 Zespół projektowy arch. P.Ślotała i inż. J.Semrau

obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. gen. W. Bortnowskiego 3b 85–793 Bydgoszcz nr dz.: 1/15, 1/29, 1/30, 1/31 – obręb 340 3/12, 3/27 – obręb 436		inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64 85–239 Bydgoszcz	
branża: drogi		faza: projekt wykonawczy	data wykonania: 11.2015
nr rys: 2	treść rysunku: Konstrukcja nawierzchni		skala: 1:25
projektant: Wojciech Czyżniewski	nr uprawnień: GT.III.63/Sp/93/TO/76	specjalność: inżynier.–konstr.	podpis:
sprawdził: mgr inż. Wojciech Bernat	nr uprawnień: ZP.II.7342/34/TO/98	specjalność: konstr.–budowl.	podpis: