



W NAROŻACH ŚCIAN


skala 1:20

UWAGA:


1. W miejscu otworów drzwiowych pręty siatki wyciąć.
2. Naroża ścian wzmocnić prętami $\varnothing 12$ wg szczegółów. Siatki zbrojeniowe w pobliżu otworów zakończyć pętlami z prętów $\varnothing 8$ i wzmocnić 2 prętami $\varnothing 12$.




③ Ø8 co 15cm L=128cm szt.600.




② Ø8 co 15cm L=98cm szt.440.



① 2Ø12 L=290cm szt.136.




290



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.		A0	B500SP
	Ø	Ø	cm	szt.	Ø6	Ø12
1		12	290	136		394,4
2	8		98	440	431,2	
3	8		128	600	768,0	
DŁUGOŚĆ m					1199,2	394,4
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					266,2	350,2

otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL B500SP

 Pro Am PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp z o.o. ul. Dworcowa 40/4 85-410 Bydgoszcz tel./fax 602-345-66-87 NIP: 524-10-236-146		ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU PRACY	
Budynek mieszkalny wielorodzinny			
OBIEKT:		Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy	NR RYSUNKU
INWESTOR:		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz	33/K/37
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
NAZWA RYSUNKU:		SKALA	
SZCZEGÓŁY ŁĄCZENIA SIATEK ZBROJ.		1:20	
PROJEKTANT mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS	
OPRACOWANIE tech. budowl. Teresa Czekańska		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WK/P/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WK/P/BO/0424/04		PODPIS	