POZ. 8.2. RAMKA NOŚNA WIATROŁAPU. SZT.2x4.

skala 1:20



PRZEKRÓJ B-B



⑥ Ø6 co 15cm
L=166cm szt.14.



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0 Ø	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	A0 Ø6	B500SP Ø12
1		12	337	8		27,0
2		12	177	8		14,2
3	6		96	66	63,4	
4		12	285	2		5,7
5		12	235	2		4,7
6	6		166	14	25,0	
DŁUGOŚĆ m					88,4	51,6
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					19,6	45,8

PRZEKRÓJ A-A



③ Ø6 co 10 i 15cm
L=96cm szt.33x2=66.

otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

NR RYSUNKU: 35/K/37

INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:20

NAZWA RYSUNKU: **POZ.8.2. RAMKA NOŚNA.**

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry
nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01 PODPIS

OPRACOWANIE: tech. budowl. Teresa Czekajewska PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry
upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04 PODPIS