POZ. 4.5. NADPROŻE NAD WEJŚCIEM. SZT.4

skala 1:20



1 2Ø12 L=266cm szt.2.

266

2 4Ø16 L=266cm szt.4.

266

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.		A0	B500SP	
	Ø	Ø	cm	szt.	Ø8	Ø12	Ø16
1		12	266	2		5,3	
2		16	266	4			10,6
3	8		96	23	22,1		
DŁUGOŚĆ m					22,1	5,3	10,6
CIĘŻAR kg/m					0,395	0,888	1,58
CIĘŻAR kg					14,4	4,7	16,8
RAZEM kg					8,7	21,5	

PRZEKRÓJ A-A





otulina 2,0 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

NR RYSUNKU: 11/K/37

INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

SKALA: 1:20

NAZWA RYSUNKU: **POZ.4.5. NADPROŻE NAD WEJŚCIEM.**

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry
nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01

PODPIS

OPRACOWANIE: tech. budowl. Teresa Czekajewska

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry
upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04

PODPIS