




POZ. 4.7. NADPROŻE DRZWIOWE W PIWNICY. SZT.5

skala 1:20

PRZĘKRÓJ A-A




1 2+2Ø12 L=140cm szt.4.  
140



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	140	4		5,6
2	6		86	12	10,3	
DŁUGOŚĆ m					10,3	5,6
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					2,3	5,0

otulina 2,0 cm  
BETON B25 (C20/25)  
STAL A0 - Stos  
B500SP

 <b>Pro Amar</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel. fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146	NAZWA INWESTYCJI: <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>	
OBIEKT: <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy</b>		NR RYSUNKU <b>13/K/37</b>
INWESTOR: <b>Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz</b>		SKALA <b>1:20</b>
STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	BRANŻA: <b>KONSTRUKCJA</b>	
NAZWA RYSUNKU: <b>POZ.4.7. NADPROŻE DRZWIOWE.</b>		
PROJEKTANT <b>mgr inż. Jan Mądry</b> nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE <b>tech. budowl. Teresa Czekajewska</b>		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY <b>mgr inż. Zbigniew Mądry</b> upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS