



POZ.6.4. PŁYTA SPOCZNIKOWA. SZT.4x4=16.

skala 1:20



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø8
1		8	422	7		29,5
2	6		125	26	32,5	
DŁUGOŚĆ m					32,5	29,5
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,395
CIĘŻAR kg					7,2	11,7



otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel. fax 052-345-66-87 NIP 554-10-50-146	NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy		NR RYSUNKU 29/K/37
INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz		SKALA 1:20
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	
NAZWA RYSUNKU: POZ.6.4. SPOCZNIK.		
PROJEKTANT mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE tech. budowl. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS