


POZ. 5.1. SŁUP PODPIERAJĄCY STROP W PARTERZE. SZT.5.

skala 1:20


WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	390	6		23,4
2		12	200	6		12,0
3	6		106	32	33,9	
DŁUGOŚĆ m					33,9	35,4
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					7,5	31,4


PRZĘKRÓJ A-A



otulina 2,5 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP



3 Ø6 co 10 i 15cm
L=106cm szt.32.



1 6Ø12 L=390cm szt.6.

390

2 6Ø12 L=200cm szt.6.

200

 Pro Amar <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40/4 15-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146</small>		NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy		NR RYSUNKU 17/K/37	
INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: KONSTRUKCJA		SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU: POZ.5.1. SŁUP PODPIERAJĄCY STROP.			
PROJEKTANT mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS	
OPRACOWANIE tech. budowl. Teresa Czekajewska		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS	