




POZ. 4.6. PODCIĄG UKRYTY W STROPIE NAD PIWNICĄ. SZT.22


skala 1:20



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12
1		12	175	5		8,8
2		12	100	7		7,0
3	6		86	16	13,8	
DŁUGOŚĆ m					13,8	15,8
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					3,1	14,0

otulina 2,0 cm
BETON B25 (C20/25)
STAL A0 - Stos
B500SP

 Pro Amar <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40-8 85-010 Bydgoszcz tel. fax 052-345-66-87 NIP 554-10-50-146</small>	NAZWA INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny	
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy		NR RYSUNKU 12/K/37
INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz		SKALA 1:20
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	
NAZWA RYSUNKU: POZ.4.6. PODCIĄG UKRYTY W STROPIE.		
PROJEKTANT mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE tech. budowl. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻYNIERÓW BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS