POZ. 8.2.1. PŁYTA BIEGOWA 10x17x28cm. SZT.1x4=4.

skala 1:20



2 Ø12 co 8cm L=234cm szt.16.

1 Ø12 co 8cm L=474cm szt.16

3 Ø12 co 8cm L=111cm szt.16.

otulina 2,0 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

PRZEKRÓJ A - A



4 Ø6 co 20cm L=119cm szt.27.

119

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0 Ø	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	A0 Ø6	B500SP Ø12
1		12	474	16		75,8
2		12	234	16		37,5
3		12	111	16		17,8
4	6		119	27	32,1	
DŁUGOŚĆ m					32,1	131,1
CIĘŻAR kg/mb					0,222	0,888
CIĘŻAR kg					7,1	116,5

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI:
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ
NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 210/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ. 8.2.1. PŁYTA BIEGOWA.	SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS