


RZUT - WIDOK Z GÓRY





POZ.10.1.2. STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUP Z POZ.7.4.1.2. W OSI D 23. SZT.1.

POZ.10.1.6. STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUP Z POZ.7.4.4.1. W OSI D 25'. SZT.1.

skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A




Ø12 co 15cm L=250cm szt.14x2=28.

otulina 2,5 i 5,0 cm  
BETON B30 (C25/30)  
STAL A0 - Stos  
B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.		A0	B500SP	
	Ø	Ø	cm	szt.	Ø8	Ø12	Ø20
1		12	250	28		70,0	
2		20	240	6			14,4
3	8		95	5	4,8		
DŁUGOŚĆ m					4,8	70,0	14,4
CIĘŻAR kg/mb					0,395	0,888	2,47
CIĘŻAR kg					1,9	62,2	35,6
RAZEM kg					1,9	97,8	

 <b>Pro Amar</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146	NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU 234/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	DATA 12.09.2022r.
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	
NAZWA RYSUNKU:	POZ.10.1.2. STOPA FUNDAMENTOWA POZ.10.1.6. STOPA FUNDAMENTOWA	SKALA 1:25
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS