



RZUT - WIDOK Z GÓRY

Poz. 10.3.3.



POZ.10.2.1. STOPA FUNDAMENTOWA
POD SŁUP Z POZ.7.4.2.1. W OSI B (12, 16). SZT.2.
skala 1:25

PRZEKRÓJ A-A



otulina 2,5 i 5,0 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø8	Ø20
1		20	350	40		140,0
2		20	390	36		140,4
3		25	290	18		52,2
4	8		162	12	19,4	
DŁUGOŚĆ m					19,4	280,4
CIĘŻAR kg/mb					0,395	2,47
CIĘŻAR kg					8,0	693,0
RAZEM kg					8,0	894,0

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		244/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.10.2.1. STOPA FUNDAMENTOWA		SKALA 1:25
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS