



RZUT - WIDOK Z GÓRY



POZ.10.1.5. STOPA FUNDAMENTOWA
POD SŁUP Z POZ.7.4.1.3.a. W OSI D 5. SZT.1.

skala 1:25


PRZEKRÓJ A-A



otulina 2,5 i 5,0 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP	
	Ø	Ø			Ø8	Ø12	Ø20
1		20	390	16			62,4
2		12	190	27		51,3	
3		20	225	12			27,0
4	8		126	4	5,0		
DŁUGOŚĆ m					5,0	51,3	89,4
CIĘŻAR kg/mb					0,395	0,888	2,47
CIĘŻAR kg					2,0	45,6	220,8
RAZEM kg					2,0	266,4	

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI: BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		238/k/271	
INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.	
NAZWA RYSUNKU: POZ.10.1.5. STOPA FUNDAMENTOWA		SKALA 1:25	
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS	
OPRACOWANIE: technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS	