


POZ. 6.5.1.1. PODCIĄG NAD PARTEREM OŚ A- B segment E. SZT.1+2.


skala 1:20




WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP	
	Ø			Ø6	Ø12
1	12	157	4		6,3
2	12	120	5		6,0
3	6	90	11	9,9	
DŁUGOŚĆ m				9,9	12,3
CIĘŻAR kg/m				0,222	0,888
CIĘŻAR kg				2,2	11,0
RAZEM kg				13,2	

PRZEKRÓJ A-A



otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113		
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:		BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		110/k/271
INWESTOR:		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:		POZ.6.5.1.1. PODCIĄG W OSI 19.		SKALA 1:20
PROJEKTANT:		mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:		technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS