POZ. 4.1.3.1. NADPROŻE W OSI B (6 piętro).

przy osi 6, 7 szt. 2.
przy osi 17, 18 szt. 2.

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	B500SP Ø8	B500SP Ø12	B500SP Ø16
1	12	580	4		23,2	
2	16	711	2			14,2
3	16	580	3			17,4
4	8	144	26	37,4		
DŁUGOŚĆ m				37,4	23,2	31,6
CIĘŻAR kg/m				0,395	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				14,8	20,6	50,0
RAZEM kg				85,4		

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 29/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ.4.1.3.1. NADPROŻE.	SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS