



POZ.7.3.3.5. SŁUP W OSI d (27 do 29) segment E parter. SZT.3.

skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A




3 2Ø8 co 10 i 15cm
L=90cm szt.66.




WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø8	Ø20
1		20	460	8		36,8
2		20	260	8		20,8
3	8		90	66	59,4	
DŁUGOŚĆ m					59,4	57,6
CIĘŻAR kg/m					0,395	2,47
CIĘŻAR kg					23,5	142,5

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		166/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.7.3.3.5. SŁUP W OSI d - parter .		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS



1 4Ø12 L=460cm szt.4.

460

2 8Ø20 L=260cm szt.8.

260