







WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	B500SP Ø8	B500SP Ø12	B500SP Ø16
1	12	610	60		366,0	
2	12	176	58		102,1	
3	12	303	114		345,4	
4	12	219	57		124,8	
5	12	159	57		90,6	
6	12	120	28		33,6	
7	16	625	4			25,0
8	8	32	28	9,0		
DŁUGOŚĆ m				9,0	1062,5	25,0
CIĘŻAR kg/m				0,395	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				3,5	943,5	39,5
RAZEM kg					986,5	

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

UWAGA!
W tarczach kotwić zbrojenie wieńców

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz
tel/fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	67/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ.5.1.3. TARCZA.	SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS