POZ.7.4.3.1. SŁUP W PIWNICY W OSI C5. SZT.1.

skala 1:20



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0 Ø	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	A0 Ø8	B500SP Ø20
1		20	485	12		58,2
2		20	250	8		20,0
3	8		156	29	45,2	
DŁUGOŚĆ m					45,2	78,2
CIĘŻAR kg/m					0,395	2,47
CIĘŻAR kg					17,9	193,2

PRZEKRÓJ A-A





L=156cm szt.29.

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI:
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ
NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 185/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ. 7.4.3.1. SŁUP W OSI C5.	SKALA: 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS