



POZ. 4.2.4.2. NADPROŻE W OSI D (8-10) NAD 5 P. segment BC. SZT.1.

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

| NR | B500SP | DŁUG. cm | szt. | B500SP | | |
|-------------|--------|-------------|------|--------|-------|------|
| | Ø | | | Ø6 | Ø12 | Ø16 |
| 1 | 12 | 500 | 4 | | 20,0 | |
| 2 | 16 | 500 | 5 | | | 25,0 |
| 3 | 6 | 122 | 28 | 34,2 | | |
| DŁUGOŚĆ m | | | | 34,2 | 20,0 | 25,0 |
| CIĘŻAR kg/m | | | | 0,222 | 0,888 | 1,58 |
| CIĘŻAR kg | | | | 7,5 | 18,0 | 39,5 |
| RAZEM kg | | | | 65,0 | | |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| <p>Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146</p> | | <p>NAZWA INWESTYCJI:</p> <p>ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113</p> | |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA: | KONSTRUKCJA |
| ADRES INWESTYCJI: | BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A | NR RYSUNKU: | 51/k/271 |
| INWESTOR: | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz | DATA | 15.06.2022r. |
| NAZWA RYSUNKU: | POZ.4.2.4.2. NADPROŻE. | SKALA | 1:20 |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01 | PODPIS | |
| OPRACOWANIE: | technik bud. Teresa Czekajewska | PODPIS | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04 | PODPIS | |