



skala 1:20



otulina 2,5 cm  
BETON B30 (C25/30)  
STAL A0 - Stos  
B500SP



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø	cm		Ø8	Ø25
1		25	379	18		68,2
2		25	270	4		10,8
3	8		170	58	98,6	
DŁUGOŚĆ m					98,6	79,0
CIĘŻAR kg/m					0,395	3,85
CIĘŻAR kg					39,0	304,5

 <b>Pro Amar</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		<b>NAZWA INWESTYCJI:</b> ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
<b>STADIUM:</b> PROJEKT WYKONAWCZY		<b>BRANŻA:</b> KONSTRUKCJA	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		NR RYSUNKU 180/k/271	
<b>INWESTOR:</b> Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.	
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> POZ. 7.4.2.2. SŁUP W OSI 22 i 23.		SKALA 1:20	
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS	
<b>OPRACOWANIE:</b> technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS	