




POZ. 4.1.5.2. NADPROŻE W OSI b segment DE. (5 piętro). SZT.1.



PRZEKRÓJ A-A



③ Ø6 co 9 i 31cm
L=176cm szt.31.



otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP		
	Ø			Ø6	Ø12	Ø16
1	12	380	4		15,2	
2	16	380	5			19,0
3	6	176	31	55,2		
DŁUGOŚĆ m				55,2	15,2	19,0
CIĘŻAR kg/m				0,222	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				12,5	13,5	30,0
RAZEM kg				56,0		

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU 37/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		DATA 15.06.2022r.
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU:	POZ.4.1.5.2. NADPROŻE.		PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS