

POZ. 4.2.4.1. NADPROŻE W OSI D (5 p).

segm. B C szt. 1
segm. D szt. 1


skala 1:20

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP


WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP		
	Ø			Ø6	Ø12	Ø16
1	16	830	4			33,2
2	16	300	1			3,0
3	12	830	2		16,6	
4	6	122	34	42,6		
DŁUGOŚĆ m				42,6	16,6	36,2
CIĘŻAR kg/m				0,222	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				9,4	14,7	57,2
RAZEM kg				81,3		



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworkowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146	NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELOPODZIEMNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113		
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI: BYDGOSZCZ ul. Zygmunt Augusta	budynek A		50/k/271
INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA		15.06.2022r.
NAZWA RYSUNKU: POZ.4.2.4.1. NADPROŻE.	SKALA		1:20
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS		
OPRACOWANIE: technik bud. Teresa Czekańska	PODPIS		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS		