

pręty skracać do odpowiedniej długości

1 Ø12 co 20cm L=429cm szt.360.

20


409

125

125

19

2 Ø12 co 20cm  
L=269cm szt.180.



POZ.7.6.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W OSI B segm. BC (piwnica ).

skala 1:20

3 Ø8 co 20cm SUMA DŁUGOŚCI L=1663,0m

otulina 2,5 cm  
BETON B30 (C25/30)  
STAL B500SP

### WYKAZ STALI .

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP	
	Ø			Ø8	Ø12
1	12	429	360		1544,4
2	12	269	180		484,2
3	8	—	—	1663,0	
4	8	33	200	66,0	
DŁUGOŚĆ m				1729,0	2028,6
CIĘŻAR kg/m				0,395	0,888
CIĘŻAR kg				683,0	1801,5
RAZEM kg				2484,5	

 <b>Pro Amar</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		196/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.7.6.1. ŚCIANY PIWNICZNE W OSI B		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS