




POZ. 4.4.3. NADPROŻE DRZWIOWE W OSI 24 (segment E). SZT. 5

skala 1:20




PRZĘKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP	
	Ø				Ø12
1	12	185	5		9,3
2	6	92	15	13,8	
DŁUGOŚĆ m				13,8	9,3
CIĘŻAR kg/m				0,222	0,888
CIĘŻAR kg				3,5	8,5
RAZEM kg				12,0	

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

 <div>Pro Amar</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.</div> <div>ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz</div> <div>tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146</div>		<div>NAZWA INWESTYCJI:</div> <div>ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</div> <div>WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ</div> <div>USŁUGOWO-HANDLOWĄ</div> <div>NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46,</div> <div>49, 50, 51 OBR. 113</div>	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		64/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ.4.4.3. NADPROŻE.		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS