POZ.7.2.3.2. SŁUPY W POZIOMIE 2 i 1 PIĘTRA segm E. SZT.3.

skala 1:20







WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0 Ø	B500SP Ø	DŁUG. cm	szt.	A0 Ø6	B500SP Ø16
1		16	410	12		49,2
2		16	410	4		16,4
3	6		106	49	51,9	
DŁUGOŚĆ m					51,9	65,6
CIĘŻAR kg/m					0,222	1,58
CIĘŻAR kg					12,0	104,0

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA
NR RYSUNKU	148/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz
DATA	12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ.7.2.3.2.SŁUPY NA 2 i 1 PIĘTRZE.
SKALA	1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01
PODPIS	
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska
PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04
PODPIS	