



POZ. 6.2.2. PODCIĄG - NADPROŻE W OSI E. SZT.1.
skala 1:20



① 2Ø12 L=567cm szt.4.
567

② 5Ø16 L=567cm szt.5.
567


PRZĘKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP		
	Ø			Ø8	Ø12	Ø16
1	12	567	4			33,2
2	16	567	5			3,0
3	8	124	27	42,6		
DŁUGOŚĆ m				42,6	16,6	36,2
CIĘŻAR kg/m				0,395	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				9,5	15,0	57,5
RAZEM kg				82,0		

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113		
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:		BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		97/k/271
INWESTOR:		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:		POZ.6.2.2. PODCIĄG - NADPROŻE.		SKALA 1:20
PROJEKTANT:		mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:		technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS