


POZ. 4.1.5.3.a NADPROŻE W OSI b (26-27) segment DE. (1-4 piętra). SZT.4.

skala 1:20




1	4Ø12	L=360cm	szt.4.
360			
2	4Ø16	L=360cm	szt.4.
360			


WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	B500SP	DŁUG.	szt.	B500SP		
	Ø			Ø6	Ø12	Ø16
1	12	360	4		14,4	
2	16	360	4			14,4
3	6	142	24	34,1		
DŁUGOŚĆ m				34,1	14,4	14,4
CIĘŻAR kg/m				0,222	0,888	1,58
CIĘŻAR kg				8,0	13,0	23,0
RAZEM kg				44,0		


PRZEKRÓJ A-A



3 Ø6 co 9 i 31cm
L=142cm szt.24.



otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

 <div>Pro Amar</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.</div> <div>ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz</div> <div>tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146</div>		<div>NAZWA INWESTYCJI:</div> <div>ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ</div> <div>NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113</div>	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
ADRES INWESTYCJI:		NR RYSUNKU	
BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		40/k/271	
INWESTOR:		DATA	
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		15.06.2022r.	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA	
POZ.4.1.5.3.a. NADPROŻE.		1:20	
PROJEKTANT:		PODPIS	
mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01			
OPRACOWANIE:		PODPIS	
technik bud. Teresa Czekajewska			
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS	
mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04			