




POZ.7.6.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W OSI E (piwnica) segm. BC i D.


skala 1:20

pręty skracać o 20cm dla seg.DE



3 Ø8 co 20cm SUMA DŁUGOŚCI L=2416,0m


4 Ø8 co 80cm x 80cm
L=33cm szt.272.



otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

WYKAZ STALI .

NR	B500SP	DŁUG. cm	szt.	B500SP	
	Ø			Ø8	Ø12
1	12	379	610		2311,9
2	12	269	305		820,5
3	8	—	—	2416,0	
4	8	33	272	89,8	
DŁUGOŚĆ m				2505,8	3132,4
CIĘŻAR kg/m				0,395	0,888
CIĘŻAR kg				990,0	2782,0
RAZEM kg				3772,0	

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		199/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.7.6.2. ŚCIANY PIWNICZNE W OSI E		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS