



POZ.7.3.1.6. SŁUP NA PARTERZE W OSI a(24,29). SZT.2.

skala 1:20




PRZĘKRÓJ A-A



WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP	
	Ø	Ø			Ø6	Ø16	Ø20
1		16	379	12		45,5	
2		16	230	12		27,6	
3	6		96	76	73,0		
4		20	240	4			9,6
DŁUGOŚĆ m					73,0	73,1	9,6
CIĘŻAR kg/m					0,222	1,58	2,47
CIĘŻAR kg					16,5	115,5	24,0
RAZEM kg					16,5	139,5	

otulina 2,5 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

 <div>Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146</div>	NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113		
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		154/k/271
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.7.3.1.6. SŁUP W OSI a PARTER.		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS