POZ.10.2.3. STOPA FUNDAMENTOWA
POD SŁUP Z POZ.7.3.2.4. i POZ. 7.4.2.1. W OSI B17 i 18. SZT.1.

skala 1:25

RZUT - WIDOK Z GÓRY



1 Ø20 co 7,5cm L=390cm szt.61.

390

PRZEKRÓJ A-A



2 Ø20 co 10cm L=460cm szt.40.

460

otulina 2,5 i 5,0 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG.		A0	B500SP	
	Ø	Ø	cm	szt.	Ø8	Ø20	Ø25
1		20	390	61		237,9	
2		20	460	40		184,0	
3		25	290	30			87,0
4	8		162	12	19,4		
5	8		188	12	22,6		
DŁUGOŚĆ m					42,0	421,9	87,0
CIĘŻAR kg/mb					0,395	2,47	3,85
CIĘŻAR kg					17,0	1042,0	335,0
RAZEM kg					17,0	1377,0	

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85 -010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 247/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	P.10.2.3. STOPA FUNDAMENTOWA	SKALA: 1:25
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS