




POZ.7.2.3. SŁUPY W POZIOMIE  
2 PIĘTRA segm A w osi D. SZT.2.  
skala 1:20




PRZEKRÓJ A-A



otulina 2,5 cm  
BETON B30 (C25/30)  
STAL A0 - Stos  
B500SP

WYKAZ STALI DLA 1 SZT.

NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø8	Ø20
1		20	425	4		17,0
2	8		96	25	24,0	
DŁUGOŚĆ m					24,0	17,0
CIĘŻAR kg/m					0,395	2,47
CIĘŻAR kg					9,5	42,0

 <b>Pro Amar</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA		NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI:		BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A		145/k/271	
INWESTOR:		Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12.09.2022r.	
NAZWA RYSUNKU:		POZ.7.2.3.SŁUPY NA 2 PIĘTRZE.		SKALA 1:20	
PROJEKTANT:		mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS	
OPRACOWANIE:		technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS	