


POZ. B.8.6. BELKA SPOCZNIKOWA W POZIOMIE STROPU. SZT.3+1.

skala 1:20

otulina 2,0 cm
BETON B30 (C25/30)
STAL A0 - Stos
B500SP




WYKAZ STALI DLA 1 SZT.


NR	A0	B500SP	DŁUG. cm	szt.	A0	B500SP
	Ø	Ø			Ø6	Ø12 Ø20
1		12	538	2		10,8
2		20	538	5		26,9
3		12	40	2		0,8
4	6		110	48	52,8	
5	6		147	10	14,7	
DŁUGOŚĆ m					67,5	11,6 26,9
CIĘŻAR kg/m					0,222	0,888 2,47
CIĘŻAR kg					15,0	10,3 66,4
RAZEM kg					15,0	76,7

Uwaga! Dla 1 szt. w stropie nad piwnicą
pręt NR 2 odgiąć również z drugiej strony

PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU 83/k/117
ADRES INWESTYCJI:	Bydgoszcz ul. Rycerska 11-13 budynek BC		
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		
NAZWA RYSUNKU:	POZ. B.8.6. BELKA SPOCZNIKOWA.		DATA 12-09-2022 r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		SKALA 1:20
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS