


POZ. B.8.1. PŁYTA BIEGOWA " Pb-1 " 9x17x27 cm . SZT.6.


skala 1:20




BIEG PREFABRYKOWANY 9x17x28cm

- Geometria biegu wg projektu branży architektonicznej
- Przyjęto obciążenie użytkowe dla budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego - 3,0kN/m2
- Szerokość biegu 127cm
- Grubość płyty: 10cm
- Otulina zbrojenia Cnom=20mm
- Beton klasy: B30 (C25/20)
- Stal: B500SP, A-0
- Objętość prefabrykatu: 0,714m3
- Ciężar prefabrykatu: 1784,0kg
- Uchwyt transportowy w postaci haka kulowego Wk-2,0 - 4szt.

SZCZEGÓŁ OPARCIA
PŁYTY BIEGOWEJ NA Poz. B.8.6.



SZCZEGÓŁ OPARCIA
PŁYTY BIEGOWEJ NA Poz. B.8.4.



Podkładka izolacji
akustycznej HTF

 Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. ul. Dworcowa 40/4 85 - 010 Bydgoszcz tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146		NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI:	Bydgoszcz ul. Rycerska 11-13 budynek BC		77/k/117
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz		DATA 12-09-2022 r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ. B.8.1. PŁYTA BIEGOWA " Pb-1 "		SKALA 1:20
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01		PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04		PODPIS