BUDYNEK A

Uwaga !
SCHEMATY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

6

UWAGA:
1. Rozmieszczenie oraz wymiary otworów wg projektu architektury.
2. Strop żelbetowy typu FILIGRAN gr. 22cm z betonu B30 zbrojony stalą B500SP.
3. Zbrojenie na przebicie trzpieniami HALFEN typu HDB.
4. Zbrojenie wieńców, nadproży i podciągów połączyć ze sobą w sposób zapewniający ciągłość połączenia w każdym punkcie, zachowując niezbędne wymagania normowe.

Rzut 6 piętra /7 kondygnacji

Schemat rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych nad 6 piętrem / 7 kondygnacją

segment A

segment B i C

segment D i E

ŁĄCZNIKI DYLATACYJNE HSD CRET
- HSD CRET 122 szt. 8
- HSD CRET 128 szt. 2

POZ.7.5.3. Ściany wewnętrzne bloczki Silka kl.15 MPa na zaprawie klejowej.

WYKAZ BELEK NADPROŻOWYCH TYPU L19

N270 SZT.2x6=12.
N240 SZT.2x1=2.
N210 SZT.2x7=14.
N150 SZT.2x5=10.
N120 SZT.2x2=4.
D150 SZT.2x7=14

Pro Amar	NAZWA INWESTYCJI: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR GEW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 46/1, 50, 51 OBR. 113	
ADRES INWESTYCJI:	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 1/k/271
INWESTOR:	Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta budynek A	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	RZUT 6 piętra / 7 KONDYGNACJI	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jan Mądry upr. ge. NB-W-7210123678 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. ge WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS