

Odpowiedzi na pytania i postulaty Wykonawców (XXI)

Dotyczy postępowania na „Wykonanie robót budowlanych - realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy” - sprawa Nr 02/2022

Przypominamy, że ze względów technicznych zgodnie z przekazaną wcześniej informacją od dnia 09.12.2022 na stronie www.e-zamowienia.gov.pl są umieszczane tylko odpowiedzi na pytania bez załączników. Natomiast na stronie www.btbs.pl są umieszczane odpowiedzi wraz załącznikami.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia treść ostatnich pytań Wykonawców oraz swoje wyjaśnienia i stanowisko:

166) Prosimy o udostępnienie przekroju GG na budynku A.

167) Proszę o udostępnienie przekroju GG przez wszystkie kondygnacje.

204) Z uwagi na zmianę wykończenia płytek na żywicę, proszę o podanie szczegółu rozwiązania odprowadzenia wody dla poniższego rozwiązania oraz podanie nowych warstw.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie www.btbs.pl zaktualizowany o udzielone już odpowiedzi projekt wykonawczy. Wersja edytowalna jest zamieszczona jedynie jako element pomocniczy w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pliki w formacie pdf należy traktować jako nadrzędne.

223) Prosimy o wskazanie lokalizacji belki poz.B.3.2 (rys.14/k) w poziomie stropu +0.18 w budynku BC.

Odpowiedź: W poziomie +0,18 poz. B.3.2 nie występuje. W związku z tym występuje 11 sztuk. Załączono skorygowany rysunek.

224) Dotyczy rysunku k/23 w budynku BC – wynika z niego, że przewidziano 5 szt. belek B.3.6 – na rzucie występuje 6 szt. – prosimy o potwierdzenie, że należy uwzględnić ilość z rzutu.

Odpowiedź: Tak poz. B.3.6. występuje 6 szt. Załączono skorygowany rysunek.

225) Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono wspornik gr.16cm (rys.32/k/117) – naszym zdaniem został pominięty w przedmiarze – prosimy o korektę.

Odpowiedź: Rys. 32/k/117 POZ.B.4.6. oraz POZ.B.4.6.1. w przedmiarach ujęto w pozycji 601 Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu.

226) Dotyczy rysunku k/27 w budynku BC - BC – wynika z niego, że przewidziano 5 szt. belek B.4.3 – na rzutach występują 4szt. – prosimy o wskazanie lokalizacji pozostałej belki, które nie występują w osi 5 (oraz osi 3 w piwnicy).

Odpowiedź: Poz. B.4.3. występuje 4 szt. (2 szt. w piwnicy i po 1 szt. na 1 i 2 piętrze).
Załączono skorygowany rysunek.

227) Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych dla elementów: B.3.5.1 oś B/4-5 w budynku BC.

Odpowiedź: Poz. 3.5.1. tj. 2L19 N150 patrz zestawienie na schematach.

231) Dotyczy budynku BC – proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zbrojenia na przebicia o oznaczeniu „H2”. Wg rzutów widać 3 podwójne listwy (2 elementy 2-trzpieniowe), w zestawieniu HDB z kolei przy tym elemencie występuje listwa HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65) (element 3-trzpieniowy) co nijak ma się do elementów z rzutów.

232) Dotyczy budynku BC – proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zbrojenia na przebicia o oznaczeniu „H4”. Wg rzutów widać 3 potrójne listwy (3 elementy 2-trzpieniowe), w zestawieniu HDB z kolei przy tym elemencie występuje listwa HDB-12/175-2/260 + HRD-12/175-3/390 (element 2-trzpieniowy + element 3-trzpieniowy).

233) Dotyczy budynku BC – proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zbrojenia na przebicia o oznaczeniu „H2-1”. Wg rzutów widać 4 listwy (2 elementy 2-trzpieniowe + 1 element 3-trzpieniowy), w zestawieniu HDB z kolei przy tym elemencie występuje listwa HDB-12/175-2/260 (element 2-trzpieniowy) w ilości 15 szt. na element.

236) W nawiązaniu do pytań powyżej proszę o wyjaśnienie rozbieżności, w przedmiarze łączna ilość listew wynosi 39 szt., w zestawieniu 215 szt., a wg rzutów 260 szt.

Odpowiedź: Przebicia należy zawsze brać zgodnie z załączonymi obliczeniami i zestawieniem. Nie należy liczyć trzpieni na schematach konstrukcyjnych. Widocznie przy poprzedniej wersji programu obliczeniowego wystąpiła jakaś nieścisłość przy transponowaniu wyniku obliczeń do formatu DXF.

234) W przedmiarze budynku BC pojawiają listwy zbrojeń na przebicia o oznaczeniu HDB-14/195-2/280 (7 szt.) – proszę o informację czego dotyczą i w którym miejscu dokumentacji się znajdują.

Odpowiedź: Pozycja ta nie występuje w budynku BC. Nie należy jej wyceniać.

235) W przedmiarze budynku BC pojawiają listwy zbrojeń na przebicia o oznaczeniu HDB-14/195-3/420 (7 szt.) – proszę o informację czego dotyczą i w którym miejscu dokumentacji się znajdują.

Odpowiedź: Pozycja ta nie występuje w budynku BC. Nie należy jej wyceniać.

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania i zgodnie z przekazaną informacją z dnia 16.12.2022 nie będzie już udzielał odpowiedzi oraz modyfikował dokumentacji projektowej.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2022 roku



Łukasz Grocholski

Prezes Zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.