


PLAC ZABAW



- LEGENDA:
- STREFA FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA
 - A TABLICA Z REGULAMINEM

NA PLAC ZABAW WYDZIELONO OBSZAR O POWIERZCHNI 159,94m², NA KTÓRYM ZAPROJEKOWANO PIĘĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI W WIEKU 3-12LAT. POWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW OBSIAĆ TRAWĄ.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z GRUPĄ NORM: PN-EN 1176

- ZAPROJEKTOWANO URZĄDZENIA:
- ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZINTEGROWANĄ ŚLIZGAWKĄ NP. ZESTAW STEEL 0202-1 FIRMY BABYCAM
 - PIASKOWNICA 3,0 x 3,0 M MUROWANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ Z SIEDZISKIEM Z DESEK TARASOWYCH KOMPOZYTOWYCH WPC
 - KIWAK - SKUTER NP. SERIA SPRING 0603 FIRMY BABYCAM
 - HUŚTAWKA PODWÓJNA Z JEDNYM SIEDZISKIEM PRZEZNACZONYM DLA DZIECI MŁODSZYCH [1-4 LAT], DRUGIM STARSZYCH [3-12 LAT] NP. SERIA SWING ST1422 R1R1 FIRMY BABYCAM
 - KIWAK PODWÓJNY NP. SERIA SPRING 0601-1 FIRMY BABYCAM

- PONADTO ZAPROJEKTOWANO:
- 4 ŁAWKI Z OPARCIEM O KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ Z SIEDZISKIEM Z LISTEW DREWNIANYCH NP. SERIA PARK 0902-2 FIRMY BABYCAM
 - 3 KOSZE NA ŚMIECI - STALOWE OCYNKOWANE Z DASZKIEM NP. SERIA PARK 0905-1 FIRMY BABYCAM
 - 1 TABLICĘ Z REGULAMINEM

PROJEKT TECHNICZNY		ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu			
NAZWA RYSUNKU: PLAC ZABAW			
PROJEKTANT NR UPRAWNIENI DATA SPORZĄDZENIA	mgr inż. arch. Andrzej Myga upr. NB-7210/196/79 członek KPOiA o numerze KP-0064 bez ograniczeń do projektowania w specj. architektonicznej oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS	SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIENI DATA SPORZĄDZENIA	mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska upr. Nr 2/KPOKK/2016 członek KPOiA o numerze KP-0307 Uprawnienia budowlane w specj. architektonicznej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	PODPIS	NR RYSUNKU 5