

**ZAPYTANIE OFERTOWE
SPRAWA Nr 01/DI/2024
KOD CPV 34928200-0**

W oparciu o „Regulamin udzielania zamówień odrębnych BTBS” wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku kierujemy zapytanie ofertowe w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego poniżej zamówienia:

Ogrodzenie nieruchomości przy ulicy Rycerskiej 3 w Bydgoszczy wzdłuż ulicy.

określono warunki udziału w postępowaniu:

1. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dostarczy kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o zapisy Specyfikacji Wykonania Robót.

przyjęte kryteria oceny ofert:

100% cena

określono termin wykonania: 10 dni od daty podpisania umowy i przekazania terenu.

określono termin związania ofertą: 10 dni od daty złożenia oferty.

określono termin złożenia ofert: 27 luty 2024 roku do godziny 9.00 (w formie papierowej osobiście w siedzibie BTBS przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy lub elektronicznie na adres biuro@btbs.pl)

istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami trzech najkorzystniejszych ofert.

Zamawiający żąda 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wraz z zabezpieczeniem antykoryzyjnym ogrodzenia.

Termin płatności 14 dniowy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Specyfikacja Wykonania Robót:

1. Przygotowanie do wykonania montażu ogrodzenia;
2. Wykonanie otworów pod zabetonowanie słupków 0,25x0,25x1,5m – 13 szt.;
3. Montaż słupków ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej 60,3x3,0mm – 10 szt.;
4. Montaż słupków bramy i furtki ze stali ocynkowanej 100x100x3,0mm – 3 szt.;
5. Betonowanie słupków betonem szybkowiążącym C20 – 1,22m³;
6. Przymiarka furtki i skrzydeł bramy;
7. Wspawanie zawiasów furtki i skrzydeł bramy – 6 szt.;
8. Wspawanie zabezpieczeń przed wystawieniem furtki i bramy – szt. 2;
9. Montaż furtki z zamkiem patentowym i klamkowym (jeden klucz z rygłem kłódki);
10. Montaż bramy z rygłem zamykanym z kłódką (furtka i klucz jeden klucz);
11. Montaż stopera ocynkowanego do bram;
12. Montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wysokości 150cm z siatki z drutu fi3,0mm – 20mb;
13. Naciąg z drutu ocynkowanego fi 3,0mm; cztery na wysokości (przelotki ocynkowane);
14. Zabezpieczenie antykorozyjne po spawaniu;
15. Sprzątnięcie miejsca montażu.

Siatka standardowa, brama prefabrykowana prętowa Polbram Stell Group Rodos 2, furtka prętowa prefabrykowana typ Damian w kolorze szarym.

W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności obmiarowych pomiędzy przedmiarami ($\pm 10\%$) ze specyfikacji robót, a faktycznie wykonanymi Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji kwoty poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kwoty.



Zakres wykonania wskazanych robót zaznaczono kolorem czerwonym. Zdjęcie wykonane przed rozbiórką budynku frontowego i murka.

Źródła finansowania zamówienia: środki finansowe Zamawiającego. Płatność jednorazowa po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Faktura z terminem płatności 30 dniowym.

W dniu 26 lutego 2024 roku będzie możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie w obecności przedstawiciela BTBS. Spotkanie o godzinie 08.00 przed nieruchomością przy ulicy Rycerskiej 3. Wizja lokalna nie jest obowiązkowym elementem.

Ofertę należy składać:

- wersję papierową w siedzibie BTBS Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz z umieszczonym numerem sprawy 01/DI/2024
lub

- wersję elektroniczną na adres: zamowienia@btbs.pl

wymagane załączniki, które należy dostarczyć:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

podpis zatwierdzającego